

Information gem. § 20 Abs. 4 VOB/A**Name und Anschrift der Vergabestelle**

Bezeichnung	Stadt Bad Driburg - Der Bürgermeister
Postanschrift	Am Rathausplatz 2 33014 - Bad Driburg
Telefon-Nummer	+49 5253881011
Telefax-Nummer	+49 525388135
E-Mail-Adresse	vergabe@bad-driburg.de

Auftragsgegenstand (Art und Umfang der Leistung)

Aktenzeichen VO-065-2025

Fensterarbeiten für Sanierung und Anbau KITA Alhausen

Anbau/Neubau: Die Arbeiten finden bis zum 03.08.2026 während des laufenden KITA-Betriebes statt. Danach zieht die KITA übergangsweise in ein Ausweichquartier um. Alle Arbeiten mit erhöhtem Lärmaufkommen sind nachmittags auszuführen. Gefährdung von Personen ist auszuschließen.

Fensterelemente aus Kunststoff

Beschreibung:

Fensterelement als Kunststoffelement,

Farbe innen: weiß RAL 9016

Farbe außen: DB 703

82 mm Bautiefe, 5-Kammersystem

Sicherheitsstandard nach DIN EN 1627–1630, RC2, Norm

Rollladenführungen, Raffstoreführungen, Fensterbankanschlußprofil
45mm,

mit Wärmeschutzglas Ug 0,6, Warmrandverbund,

verdeckt liegende Einhanddrehkippschläge,

fertig montiert, allseitig ausgeschäumt, mit winddichter

Abklebung.

Ausführung der Abklebung innen diffusionsdicht, außen
diffusionsoffen.

Alle Raffstore sind inkl. Elektroantrieb und Windwächter

Außen-Raffstore, mit Kegelrad-Getriebe, elektrisch betrieben inkl.

Motor, Kompletanlage, einschl. Blenden, Führungsschienen und -seile,

Behang aus konkav-konvex geformten, wetterbeständigen Lamellen,

Behang seitlich geräuscharm geführt mit Spezialprofil, Lamellen

nichtrostend mit Kunststoffband verbunden, Oberschiene als

stranggepresstes Profil, Unterschiene als Hohlprofil. Heben, Senken

und Verstellen der Lamellen durch Elektromotor. Anschluss über

mitzuliefernde Steckerkupplung, Nennspannung 220 V.

Der elektrische Anschluss erfolgt bauseits.

Inkl. Raffstorekasten mit integrierter Dämmung nach GEG der

Innenseite für Rohbauöffnung b/h 15 x 32 cm. Außenseitig wird der

Kasten bauseits mit der Fassadenbahn überspannt.

liefern und fachgerecht komplett betriebsbereit montieren.

Die Fenster sind inklusive aller erforderlichen Lüftungselemente

vollständig vormontiert und betriebsfertig einzubauen

Bestand:

Die Arbeiten finden bis zum 03.08.2026 während des laufenden KITA-Betriebes statt. Danach zieht die KITA übergangsweise in ein Ausweichquartier um. Alle Arbeiten mit erhöhtem Lärmaufkommen sind nachmittags auszuführen. Gefährdung von Personen ist auszuschließen.

Abbrucharbeiten Türelemente und Fenster incl. Entsorgung

Fensterelemente Kunststoff

Beschreibung:

Fensterelement als Kunststoffelement,

Farbe innen: weiß RAL 9016

Farbe außen: weiß RAL 9016
82 mm Bautiefe, 5-Kammersystem
Sicherheitsstandard nach DIN EN 1627–1630, RC2 N, Norm
Rollladenführungen, Raffstoreführungen, Fensterbankanschlußprofil
45mm,
mit Wärmeschutzglas Ug 0,6, Warmrandverbund,
verdeckt liegende Einhanddrehkipppbeschläge,
fertig montiert, allseitig ausgeschäumt, mit winddichter
Abklebung.
Ausführung der Abklebung innen diffusionsdicht, außen
diffusionsoffen.
Alle Raffstore sind inkl. Elektroantrieb und Windwächter
Außen-Raffstore, mit Kegelrad-Getriebe, elektrisch betrieben inkl.
Motor, Kompletanlage, einschl. Blenden, Führungsschienen und -seile,
Behang aus konkav-konvex geformten, wetterbeständigen Lamellen,
Behang seitlich geräuscharm geführt mit Spezialprofil, Lamellen
nichtrostend mit Kunststoffband verbunden, Oberschiene als
stranggepresstes Profil, Unterschiene als Hohlprofil. Heben, Senken
und Verstellen der Lamellen durch Elektromotor. Anschluss über
mitzuliefernde Steckerkupplung, Nennspannung 220 V.
Der elektrische Anschluss erfolgt bauseits.
Inkl. Raffstorekasten mit integrierter Dämmung nach GEG der
Innenseite für Rohbauöffnung b/h 15 x 32 cm. Außenseitig wird der
Kasten bauseits mit der Fassadenbahn überspannt.
liefern und fachgerecht komplett betriebsbereit montieren.

Außentüren Aluminium

Beschreibung:

Türelement als Aluminiumkonstruktion

Farbe innen: weiß RAL 9016

Farbe außen: weiß RAL 9016

80 mm Bautiefe, 5-Kammersystem

Sicherheitsstandard nach DIN EN 1627–1630, RC2 N, Norm

Fensterbankanschlußprofil 45mm,

mit Wärmeschutzglas Ug 0,6, Warmrandverbund,

verdeckt liegende Einhanddrehkipppbeschläge,

fertig montiert, allseitig ausgeschäumt, mit winddichter

Abklebung.

Ausführung der Abklebung innen diffusionsdicht, außen

diffusionsoffen. liefern und fachgerecht komplett betriebsbereit montieren.

Eingangstür - 1010 x 2260

Türbeschreibung:

Türelement als 1-flg. Notausgangstür inkl. Panikschloss,

P2A-Glas, Drücker inkl. der Türwächtermontage.

Tür als Notausgangstür nach außen öffnend.

Griffolive weiß,

3 Aufschraubbänder, 2-teilig mit Aushebelschutz, 3-dimensional verstellbar

inkl. Schwellprofil für 9,00cm Fußbodenaufbau

Drückergarnitur Klasse 4, mit Rosette, halbrund, Edelstahl

Türhöhe 2260 mm, Türbreite als liches Durchgangsmaß gem.

Brandschutzkonzept mind. 900 mm

Fensterbänke Aluminium

Zeitraum und Ort der Ausführung

Ausführungszeitraum: 15.06.2026 - 13.09.2026

Bad Driburg

Datum der Information

11.12.2025 - 12:00 Uhr

Allgemeine Information

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation.
Durch sie soll die Transparenz bei Einladungsverfahren erhöht werden.
Interessierte Firmen haben die Möglichkeit, Ihr Interesse an dieser Ausschreibung bei der o.g. Vergabestelle zu bekunden.
Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung an dieser Ausschreibung besteht nicht.